

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY ROZBIORKOWE					
1	KNR-W 4-01	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	m ²		
d.1	0512-01	- SALA GIMNASTYCZNA - STODOLA 1215,25	m ²	1215.250	
				RAZEM	1215.250
2	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0545-08	36	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
3	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstepie łat ponad 24 cm	m ²		
d.1	0441-05	- SALA GIMNASTYCZNA 690	m ²	690.000	
				RAZEM	690.000
4	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek w odstepach	m ²		
d.1	0441-01	515,25	m ²	515.250	
				RAZEM	515.250
ROBOTY MONTAZOWE					
5	KNR-W 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
d.2	0416-02	- STODOŁA - SALA GIMNASTYCZNA 240	m	240.000	
				RAZEM	240.000
6	NNRNKB	Łaczenie połaci dachowych latami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.2	202 0410-03	- SALA GIMNASTYCZNA - STODOLA 1215,25	m ²	1215.250	
				RAZEM	1215.250
7	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m ²		
d.2	0606-01	1215,25	m ²	1215.250	
				RAZEM	1215.250
8	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.2	0612-03	- SALA GIMNASTYCZNA - UWAGA MATERIAŁ INWESTORA 690	m ²	690.000	
				RAZEM	690.000
9	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną	m ²		
d.2	0511-01	1215,25	m ²	1215.250	
				RAZEM	1215.250
10	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - gąsiorzy	m		
d.2	0511-02	85	m	85.000	
				RAZEM	85.000
11	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - blachy okapowe	m		
d.2	0511-03	150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
12	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - wiatrownice boczne	m		
d.2	0511-04	75	m	75.000	
				RAZEM	75.000
WYWÓZ I UTYLIZACJA ETERNITU					
13	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.3	0109-09	25	m ³	25.000	
				RAZEM	25.000
14	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.3	0109-10	25	m ³	25.000	
				RAZEM	25.000